

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ประเภทงานทาง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดความกว้าง 3.00 ม.ความยาว 96 ม.ความหนา 0.15 ม.มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม.

ฝังท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.80 ม จำนวน 15 ท่อน และ 2 บ่อพัก ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด

เส้นทาง เริ่มจากปากซอย 1 ถึง ร้านอาหารน้องอ้อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ตั้งจ่ายจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ประมาณการ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR (F)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานท่อ	54,183.99	1.2509	67,778.75	
2	ประเภทงานทาง	182,110.01	1.3365	243,390.02	
3	ประเภทงาน	3,500.00	1.0000	3,500.00	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงาน 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % หักต่อปี				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		314,668.78	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		300,000.00	
(ตัวอักษร)		(สามแสนบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกลางกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต. ทับใต้เหล็ก ที่ ... 52/2559 ... ลงวันที่ 9 ก.พ. 59 ... ได้

ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

นาย (นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุชาติ ทาสี)

หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ อบต.ทับใต้เหล็ก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายประยุทธ เกื้อนเบี้ยว)

ตัวแทนหมู่ที่ 4

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมบุรณ์ ไข่น้อย)

ตัวแทนหมู่ที่ 3

ใบประมาณการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดความกว้าง 6.00 ม.ความยาว 58 ม.ความหนา 0.15 ม.มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 348 ตร.ม.

ฝังท่อระบายน้ำ ขนาด คก. 0.80 ม จำนวน 15 ท่อน และ 2 บ่อพัก ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด

เส้นทาง เริ่มจากปากซอย 1 ถึง ฐานอาหารน้องจี้

(พร้อมป้ายบอกรายละเอียดโครงการจำนวน 1 ป้าย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อ้างอิง ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมกราคม 2559

ตั้งจาก ใช้อัตราคิดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	348	ตร.ม.	-	-	2.24	779.52	779.52	
2	ดินถม	489.6	ลบ.ม.	130.46	63,873.22	-	-	63,873.22	
3	หินคลุก	23.49	ลบ.ม.	449.90	10,568.15	99.00	2,325.51	12,893.66	
4	ทรายรองพื้น	23.49	ลบ.ม.	460.46	10,816.21	99.00	2,325.51	13,141.72	
5	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.	52.20	ลบ.ม.	2,110.00	110,142.00	306.00	15,973.20	126,115.20	
6	เหล็กตะแกรงไวรเมซ 4 มม. @ 0.20 cm.	348.00	ตร.ม.	32.71	11,383.08	5.00	1,740.00	13,123.08	
7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 TIEBAR Ø 16 mm.	0.11116	ตัน	19,257.01	2,140.61	3,300.00	366.83	2,507.44	
8	หินคลุกงานไหล่ทาง + ทางเชื่อม	15.60	ลบ.ม.	449.90	7,018.44	99.00	1,544.40	8,562.84	
9	ค่าแรงติดตั้งแบบถนน 2 ซี่ง	116.00	ตร.ม.	-	-	20.60	2,389.60	2,389.60	
	รวมเป็นเงิน				152,068.49		26,665.05	178,733.54	

ผู้ประมาณราคา


(นายวุฒิจงค์ คงทอง)

ตรวจสอบ


(นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ใบประมาณการก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดความกว้าง 6.00 ม.ความยาว 58 ม.ความหนา 0.15 ม.มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 348 ตร.ม.

ฝังท่อระบายน้ำ ขนาด คก. 0.80 ม จำนวน 15 ท่อน และ 2 บ่อพัก ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด

เส้นทาง เริ่มจากปากซอย 1 ถึง ร้านอาหารน้องอี

(พร้อมป้ายบอกรายละเอียดโครงการจำนวน 1 ป้าย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อ้างอิง ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมกราคม 2559

ตั้งจ่ายจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				152,068.49		26,665.05	178,733.54	
10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	69.60	เมตร	0.00	0.00	12.08	840.77	840.77	
11	ค่าไม้แบบถนน	4.76	ลบ.ฟ.	532.71	2,535.70	0.00	0.00	2,535.70	
	รวมเป็นเงิน				154,604.19		27,505.82	182,110.01	

ผู้ประมาณราคา


(นายวุฒิพงศ์ คงทอง)

ตรวจสอบ


(นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสุกุล)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ใบประมาณการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดความกว้าง 6.00 ม.ความยาว 58 ม.ความหนา 0.15 ม.มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 348 ตร.ม.

ฝังท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.80 ม จำนวน 15 ท่อน และ 2 บ่อพัก ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด

เส้นทาง เริ่มจากปากซอย 1 ถึง ร้านอาหารน้องอี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อ้างอิง ราคาวัสดุอุปกรณ์ วัสดุสุพรรณบุรี เดือนมกราคม 2559

ตั้งจ่ายจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

(พร้อมป้ายบอกรายละเอียดโครงการจำนวน 1 ป้าย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ขอยกมา				154,604.19		27,505.82	182,110.01	
	งานท่อ								
12	บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	2.00	ชุด	8,690.00	17,380.00	500.00	1,000.00	18,380.00	
13	ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ขึ้น 3 เมตร ศก. 0.80 ม.	15.00	ท่อน	1,000.00	15,000.00	150.00	2,250.00	17,250.00	
14	คอนกรีตหยาบ	1.716	ลบ.ม.	2,110.00	3,620.76	306.00	525.10	4,145.86	
15	เสาเข็ม I 0.15 x 0.15 x 2.00 เมตร	23.00	ท่อน	137.00	3,151.00	150.00	3,450.00	6,601.00	
16	เหล็กตะแกรงไวร์เมช 4 มม. @ 0.20 cm.	17.16	ตร.ม.	32.71	561.30	5.00	85.80	647.10	
17	ทรายรองพื้น	1.716	ลบ.ม.	460.46	790.15	99.00	169.88	960.03	
18	ฝาบ่อพัก	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	100.00	200.00	6,200.00	
	รวมเป็นเงิน				201,107.40		35,186.60	236,294.00	

ผู้ประมาณราคา


 (นายวุฒิพงศ์ คงทอง)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ตรวจสอบ



(นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ใบประมาณการก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดความกว้าง 6.00 ม.ความยาว 58 ม.ความหนา 0.15 ม.มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 348 ตร. ม.

ฝังท่อระบายน้ำ ขนาด คก. 0.80 ม จำนวน 15 ท่อน และ 2 บ่อพัก ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด

เส้นทาง เริ่มจากปากซอย 1 ถึง ร้านอาหารน้องอี

(พร้อมป้ายบอกรายละเอียดโครงการจำนวน 1 ป้าย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อังอิง ราคาวัสดุอุปกรณ์ เดือนมกราคม 2559

ตั้งจ่ายจาก ชื้อบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				201,107.40		35,186.60	236,294.00	
18	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมเป็นเงิน				204,607.40		35,186.60	239,794.00	

ผู้ประมาณราคา


(นายวุฒิพงษ์ คงทอง)

ตรวจสอบ


(นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 เริ่มจากปากซอย 1 ถึง ร้านอาหารน้องอ้อ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ จากปากซอย 1 ถึง ร้านอาหารน้องอ้อ มีขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 348.00 ตร.ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ มอก.ศก. 0.80 เมตร จำนวน 15 ท่อน บ่อพัก 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. นายณรงค์ชัย | พงศ์ศรีเพียร |
| 2. นายสุทธา | ทาสี |
| 3. นายชัยวิสัน | ลภัสบรรสกุล |
| 4. นายประยุทธ์ | เถื่อนเบี้ยว |
| 5. นายสมบูรณ์ | ไข่น้อย |