



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับเหล็ก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔
ตำบลทับเหล็ก จำนวน ๓ โครงการ

ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสระ เพื่อให้กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับเหล็ก ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ตำบลทับเหล็ก จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ซอยนางนวล ผิวจระจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๑ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) วงเงินงบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๒. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางประยูร จาดทองคำ ถึง บ้าน นาง เย็น เทียนปัญญา ผิวจระจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) วงเงินงบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายประสิทธิ์ วงษ์คำกู ถึง บริเวณที่ดินนาย สุวรรณ อ่อนอินทร์ ผิวจระจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า ๑,๕๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) วงเงินงบประมาณ ๗๕๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โดยตั้งเบิกจ่ายจาก หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท สาธารณูปโภค แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ๒๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๗ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ประกอบคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนาวัน พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับเหล็ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๒๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ซอยนางนวล ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๑ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) วงเงินงบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๒. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางประยูร จาดทองคำ ถึง บ้านนางเย็น เทียนปัญญา ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) วงเงินงบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายประสิทธิ์ วงษ์คำกู ถึง บริเวณที่ดินนาย สุวรรณ อ่อนอินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า ๑,๕๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) วงเงินงบประมาณ ๗๕๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๒๒๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับตีเหล็ก	ประธานกรรมการ
๒. นายพายัพ ขำบุญกลิ่น	ตำแหน่ง รองนายก อบต.ทับตีเหล็ก	กรรมการ
๓. นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทับตีเหล็ก	กรรมการ
๔. นางสาวสมปอง จำปาเงิน	ตำแหน่ง ตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ ๓	กรรมการ
๕. นางสมบัติ ปุราณสาร	ตำแหน่ง ตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ ๔	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยนางนาล

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.ผิวกว้าง 3.00 ม.ความยาว 120 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 381 ตร.ม.

ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด

เส้นทาง ซอยนางนาล หมู่ที่ 2

(พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ประมาณการ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR (F)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	249,601.15	1.3624	340,056.61	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	0.00	1.0000	0.00	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงาน 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % หักต่อปี				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		340,056.61	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		340,000.00	
(ตัวอักษร)		(สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกลางกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต. ทับตีเหล็ก ที่ ... 269/2562 ... ลงวันที่ 4 ต.ค. 62 ... ได้
ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพ่ายพ ขำบุญกลิ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

รองนายก อบต.ทับตีเหล็ก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสมปอง จำปาเงิน)

ตัวแทนหมู่ที่ 3

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวบัตติ ปุราณสาร)

ตัวแทนหมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ขอยนางนาด
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.ผิวกว้าง 3.00 ม.ความยาว 120 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 381 ตร.ม.
ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด
เส้นทาง ขอยนางนาด หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

(พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถนน หินคลุก	57.10	ลบ.ม.	557.97	31,860.09	83.44	4,764.42	36,624.51	
2	ทรายหยาบ	38.10	ลบ.ม.	365.00	13,906.50	99.00	3,771.90	17,678.40	
3	คอนกรีต 280 กก./ตร.ชม.	57.10	ลบ.ม.	2,140.19	122,204.85	306.00	17,472.60	139,677.45	
4	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh	381.00	ตร.ม.	50.00	19,050.00	5.00	1,905.00	20,955.00	
5	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.30 Ø 12 mm.	0.0530	ตัน	18,731.59	992.77	3,300.00	174.90	1,167.67	
6	ไม้แบบ 2 ข้าง	120.00	ม.	-	-	20.60	2,472.00	2,472.00	
7	ค่าหยอดยาง	72.00	ม.	-	-	13.43	966.96	966.96	
8	ค่าบ่มคอนกรีต	381.00	ตร.ม.	-	-	8.60	3,276.60	3,276.60	
9	หินคลุกไหล่ทาง	42.00	ลบ.ม.	371.98	15,623.16	-	-	15,623.16	
10	หินคลุกทางลง	30.00	ลบ.ม.	371.98	11,159.40	-	-	11,159.40	
	รวมเป็นเงิน				214,796.77		34,804.38	249,601.15	

ผู้ประมาณราคา


(นายดุสิต คงทอง)

ตรวจสอบ


(นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล)

นายช่างโยธางานองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้านนางประยูร จาคทองคำ ถึง บ้านนางเย็น เทียนปัญญา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม.ความยาว 70 ม.หนา 0.15 ม.มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.

ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด (ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

เส้นทาง จากบ้านนางประยูร จาคทองคำ ถึง บ้านนางเย็น เทียนปัญญา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ประมาณการ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR (F)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	93,591.66	1.3624	127,509.27	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	1.0000	0.00	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงาน 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % หักต่อปี				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		127,509.27	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		127,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกลางกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต. ทับตีเหล็ก ที่ ... 269/2562 ... ลงวันที่ 4 ต.ค. 62 ... ได้

ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพายุพ์ ขำบุญกลิ่น)

รองนายก อบต.ทับตีเหล็ก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสมปอง จำปาเงิน)

ตัวแทนหมู่ที่ 3

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวบัตติ ปุราณสาร)

ตัวแทนหมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้านนางประยูร จาดทองคำ ถึง บ้านนางเย็น เทียนปัญญา
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม.ความยาว 70 ม.มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.
ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด (ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

เส้นทาง จากบ้านนางประยูร จาดทองคำ ถึง บ้านนางเย็น เทียนปัญญา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
งานถนน									
1	ค่าปรับพื้นที่	175.00	ตร.ม.	-	-	3.50	612.50	612.50	
2	ทรายหยาบ	17.50	ลบ.ม.	365.00	6,387.50	99.00	1,732.50	8,120.00	
3	คอนกรีต 280 กก./ตร.ซม.	26.25	ลบ.ม.	2,140.19	56,179.99	306.00	8,032.50	64,212.49	
4	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh	175.00	ตร.ม.	50.00	8,750.00	5.00	875.00	9,625.00	
5	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.30 Ø 12 mm.	0.0497	ตัน	18,731.59	930.96	3,300.00	164.01	1,094.97	
6	ไม้แบบ 2 ซ้ำ	70.00	ม.	-	-	20.60	1,442.00	1,442.00	
7	ค่าหยอดยาง	35.00	ม.	-	-	13.43	470.05	470.05	
8	ค่าบ่มคอนกรีต	175.00	ตร.ม.	-	-	8.60	1,505.00	1,505.00	
9	หินคลุกไหล่ทาง	17.50	ลบ.ม.	371.98	6,509.65	-	-	6,509.65	
	รวมเป็นเงิน				78,758.10		14,833.56	93,591.66	

ผู้ประมาณราคา (นายวุฒิพงษ์ คงทอง)
ตรวจสอบ (นายชัยวัฒน์ ลภัสบรรสกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 จากบ้านนายประสิทธิ์ วงษ์คำกู ถึง บริเวณที่ดินนายสุวรรณ อ่อนอินทร์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.ผิวกว้าง 3.50 ม.ความยาว 300 ม.หนา 0.15 ม.มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.

ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด

(พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

เส้นทาง จากบ้านนายประสิทธิ์ วงษ์คำกู ถึง บริเวณที่ดินนายสุวรรณ อ่อนอินทร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ประมาณการ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR (F)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	554,734.41	1.3624	755,770.16	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	1.0000	0.00	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงาน 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % หักต่อปี				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		755,770.16	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		755,000.00	
(ตัวอักษร)		(เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกลางกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต. ทับตีเหล็ก ที่ ... 269/2562 ... ลงวันที่ 4 ต.ค. 62 ... ได้
ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพายุพ์ ขำบุญกลิ่น)

รองนายก อบต.ทับตีเหล็ก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสมปอง จำปาเงิน)

ตัวแทนหมู่ที่ 3

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวบัตติ ปุราณสาร)

ตัวแทนหมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 จากบ้านนายประสิทธิ์ วงษ์คำฤ ถึง บริเวณที่ดินนายสุวรรณ อ่อนอินทร์
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.ผิวกว้าง 3.50 ม.ความยาว 300 ม.หนา 0.15 ม.มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.

ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

เส้นทาง จากบ้านนายประสิทธิ์ วงษ์คำฤ ถึง บริเวณที่ดินนายสุวรรณ อ่อนอินทร์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถนน ค่าปรับพื้นที่	1053.70	ตร.ม.	-	-	3.50	3,687.95	3,687.95	
2	ค่าบดอัดหินคลุก	158.00	ลบ.ม.	-	-	83.44	13,183.52	13,183.52	
3	ทรายหยาบ	120.00	ลบ.ม.	365.00	43,800.00	99.00	11,880.00	55,680.00	
4	คอนกรีต 280 กก./ตร.ชม.	158.00	ลบ.ม.	2,140.19	338,150.02	306.00	48,348.00	386,498.02	
5	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh	1053.70	ตร.ม.	50.00	52,685.00	5.00	5,268.50	57,953.50	
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 Ø 12 mm.	0.1330	ตัน	18,731.59	2,491.30	3,300.00	438.90	2,930.20	
7	ไม้แบบ 2 ซ้ำ	300.00	ม.	-	-	20.60	6,180.00	6,180.00	
8	ค่าหอดอยาง	210.00	ม.	-	-	13.43	2,820.30	2,820.30	
9	ค่าบ่มคอนกรีต	1053.70	ตร.ม.	-	-	8.60	9,061.82	9,061.82	
10	หินคลุกให้ต่าง	45.00	ลบ.ม.	371.98	16,739.10	-	-	16,739.10	
	รวมเป็นเงิน				453,865.42		100,868.99	554,734.41	

ผู้ประมาณราคา


(นายวุฒิพงษ์ คงทอง)

ตรวจสอบ


(นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

บันทึกการประชุมกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่งหน่วยงาน	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร	ปลัด อบต.ทับตีเหล็ก	ประธาน	
2	นายพ่ายพ์ ขำบุญกลิ่น	รองนายก อบต.ทับตีเหล็ก	กรรมการ	
3	นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล	ผอ.กองช่าง อบต.ทับตีเหล็ก	กรรมการ	
4	นางสาวสมปอง จำปาเงิน	ตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ต.ทับตีเหล็ก	กรรมการ	
5	นายสมบัติ ปุราณสาร	ตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ต.ทับตีเหล็ก	กรรมการ	

เปิดประชุม

เวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธาน

ตามที่ อบต.ทับตีเหล็ก ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ 269/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.

หมู่ที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 3 โครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพ่ายพ์ ขำบุญกลิ่น | กรรมการ |
| 3. นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวสมปอง จำปาเงิน | กรรมการ |
| 5. นายสมบัติ ปุราณสาร | กรรมการ |

ที่ประชุม

รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องพิจารณาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยนางนวล ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 381 ตร.ม.
 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้านนางประยูร จาดทองคำ ถึง บ้านนางเย็น เทียนปัญญา ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 70 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.
 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้านนายประสิทธิ์ วงษ์คำฤกษ์ ถึง บริเวณที่ดิน นายสุวรรณ อ่อนอินทร์ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.
- ดังมีรายละเอียด ดังนี้

1 ตะแกรงเหล็ก (wire mesh)	ราคา	50	บาท/ตร.ม.
---------------------------	------	----	-----------

ประธาน

ขอให้พิจารณาราคาที่ทางกองช่างได้เสนอราคามาในที่ประชุม

มติที่ประชุม

ได้พิจารณาราคาที่ทางห้างต่าง ๆ ได้เสนอมานี้ในใบราคานั้น มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองการเสนอราคาของทางห้างที่ได้เสนอราคาที่น้อยที่สุดมาเป็นเกณฑ์ และของกองช่างได้พิจารณาราคากลางแล้วมีราคากลางตรงกับราคากลางพาณิชย์จังหวัด

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องขอให้คณะกรรมการพิจารณาค่า Factor F ได้พิจารณาค่า Factor F แล้ว ให้กองช่างกำหนดค่า Factor F ทั้งหมดให้อยู่ในประกาศด้วย และที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ ให้ทำตามที่กองช่างเสนอมา เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากใช้ค่า Factor F

ประธาน

ท่านใดไม่มีเรื่องเสนอแนะในที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม

เวลา 11.25 น.


ผู้บันทึก



.....เลขานุการ

(นายวุฒิพงศ์ คงทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



.....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



.....กรรมการ

(นายพชีพ จำนุกุลิน)


รองนายก อบต.ทับตีเหล็ก



.....กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ลักษวรรสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทับตีเหล็ก



.....กรรมการ.

(นางสาวสมปอง จำปาเงิน)

ตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลทับตีเหล็ก



.....กรรมการ

(นายสมบัติ ปุราณสาร)

ตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก



ขนาดตัวอักษร

ก

ก

ก

การแสดงผล

ก

ก

ก

ภาษา

EN

TH

หน้าหลัก เกี่ยวกับ ปตท. นักลงทุนสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ โอกาสทางธุรกิจ ความยั่งยืน ร่วมงานกับเรา

ค้นหา

ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล

PTTCL Internet Siteหน้าหลัก | Media Center | ราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

ตุลาคม

2562

ตกลง

ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล ประจำปี พ.ศ. 2562

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

วันที่-เวลา	Gasoline 95	Gasohol 91	Gasohol 95	Gasohol E20	Gasohol E85	UltraForce Diesel	UltraForce Premium Diesel	ดีเซล บัส	PTT NGV
01 ต.ค. 2562 05:00	34.56	26.88	27.15	24.14	19.79	25.99	29.84		15.49
04 ต.ค. 2562 05:00	34.26	26.58	26.85	23.84	19.64	25.69	29.54		15.49
09 ต.ค. 2562 05:00	34.66	26.98	27.25	24.24	19.84	25.69	29.54		15.49
16 ต.ค. 2562 00:01	34.66	26.98	27.25	24.24	19.84	25.69	29.54		15.73
19 ต.ค. 2562 05:00	34.26	26.58	26.85	23.84	19.64	25.69	29.54		15.73

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการเชื่อมโยงราคาน้ำมันไปยังเว็บเพจ หรือ Web Application ของท่าน

แผนผังเว็บไซต์

[หน้าหลัก](#) • [ติดต่อ](#) • [FAQs](#) • [ลิงค์เครือข่าย](#) • [แผนผัง](#) • [เยี่ยมชม](#) • [Link to PTT Group](#)

เกี่ยวกับ ปตท.

- วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
- ความเป็นมา
- สัญลักษณ์

การจัดการองค์กร

- โครงสร้างองค์กร
- คณะกรรมการ ปตท.
- ผู้บริหาร

การบริหารคุณภาพองค์กร

การจัดการภาวะวิกฤตและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การตรวจสอบภายใน

การประกอบธุรกิจ

- ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
- ธุรกิจน้ำมันและค่าปลีก
- ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
- ธุรกิจสำรวจและผลิต

ผลิตภัณฑ์

- เชื้อเพลิงยานยนต์
- ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
- NGV
- ก๊าซหุงต้ม
- เชื้อเพลิงอากาศยาน
- เชื้อเพลิงเรือขนส่ง
- เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม
- ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
- ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ

บริการ

- PTT Station
- สถานีบริการ NGV
- บริการบัตรเติมน้ำมันนิคมอุตสาหกรรม
- Café Amazon
- Jiffy
- บริการขายและการตลาดในต่างประเทศ
- บริการคลังสำรอง
- บริการลูกค้าก๊าซธรรมชาติ
- PTT Oil e-Service/m-Service

โอกาสทางธุรกิจ

- พื้นที่ว่างในโซลูชันบริการ
- การจัดหาพัสดุ
- ประกาศราคากลางการจัดหาพัสดุ

นักลงทุนสัมพันธ์ความยั่งยืน

- ความยั่งยืน ปตท.
- ทรัพยากรมนุษย์
- สังคมและชุมชน
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Media Center

- เอกสาร ปตท.
- ข่าวธุรกิจ
- ข่าวสังคม และสิ่งแวดล้อม
- โปรโมชั่น
- ราคาน้ำมัน
- ความรู้ด้านพลังงาน
- สถานการณ์พลังงาน
- ศูนย์ข้อมูลข่าว ปตท.

ร่วมงานกับเรา

- ทิศทางการบริหารคนอย่างยั่งยืน
- สมัครงาน

สำหรับพนักงานกลุ่ม ปตท.

- PTT E-Mail
- Digital Document Management
- PTT Group Event Report
- PTT Group KM SPACE
- PTT Group Tax System

งานพื้นทางหินคลุก

ค่าวัสดุจากราคาจากแหล่ง	=	198.00	บาท/ลบ.ม. (ทางหลวงชนบทสุพรรณฯ)
ค่าขนส่ง 40 กม. (รถ 6 ล้อ)	=	173.98	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 371.98 x 1.50	=	557.97	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	557.97	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	557.97	บาท/ลบ.ม.

งานพื้นทางหินคลุก

ค่าวัสดุราคาจากแหล่ง	=	198.00	บาท/ลบ.ม. (ทางหลวงชนบทสุพรรณฯ)
ค่าขนส่ง 40 กม. (รถ 6 ล้อ)	=	173.98	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	371.98	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	371.98	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	371.98	บาท/ลบ.ม.

น้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

(ราคาค่าเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.45	0.22	0.28	1.67	1.73
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.95	0.55	0.69	3.50	3.64
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.47	0.78	0.98	5.25	5.45
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.18	3.51	4.39	20.69	21.57
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.88	10.80	13.50	43.68	46.38
3	งานตัด - ขนรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.47	3.06	3.83	20.53	21.30
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.18	1.70	2.13	7.88	8.31
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.40	3.34	4.18	30.74	31.58
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.94	5.18	6.48	38.12	39.42
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.74	4.66	5.83	65.40	66.57
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.95	19.00	23.75	71.95	76.70
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.04	6.52	8.15	30.56	32.19
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.88	1.46	1.83	9.34	9.71
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.46	12.96	16.20	52.42	55.66
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.83	2.75	3.44	17.58	18.27
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.12	20.90	26.13	68.02	73.25
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.80	4.20	5.25	24.00	25.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.73	25.71	32.14	83.44	89.87
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.04	1.66	2.08	7.70	8.12
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.32	2.11	2.64	10.43	10.96
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.15	3.38	4.23	13.53	14.38
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.12	1.75	2.19	10.87	11.31
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.01	0.62	0.78	6.63	6.79
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.57	0.88	1.10	6.45	6.67
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.12	2.21	2.76	15.33	15.88
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.13	3.05	3.81	21.18	21.94
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.95	4.54	5.68	31.49	32.63
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	39.48	6.64	8.30	46.12	47.78
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.33
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.37	0.68	0.85	3.05	3.22
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.53	1.00	1.25	4.53	4.78
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	7.01

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

(ราคาค่าเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	312.52	16.77	20.96	329.29	333.48
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	11.37	2.82	3.53	14.19	14.90
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	8.91	2.28	2.85	11.19	11.76
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	142.85	35.15	43.94	178.00	186.79
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.51	1.74	2.18	13.25	13.69
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.96	1.92	2.40	11.88	12.36
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.63	2.53	3.16	22.16	22.79
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.04	2.39	2.99	13.43	14.03
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.54	1.06	1.33	8.60	8.87
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	30.71	11.03	13.79	41.74	44.50
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	33.79	11.03	13.79	44.82	47.58
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.18	5.92	7.40	28.10	29.58
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.72	7.39	9.24	35.11	36.96
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.96	9.86	12.33	46.82	49.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.36	11.83	14.79	56.19	59.15
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.41	2.07	2.59	11.48	12.00
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.14	0.39	0.49	2.53	2.63
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	42.77	5.86	7.33	48.63	50.10
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	58.65	7.39	9.24	66.04	67.89
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	71.02	8.11	10.14	79.13	81.16
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	86.09	9.00	11.25	95.09	97.34
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.67	1.97	2.46	11.64	12.13
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.28	2.30	2.88	13.58	14.16

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือชุดเล็กเกิน 1.50 ม.
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือชุดเล็กไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือชุดเล็ก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือชุดเล็กเกิน 1.50 ม.
4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองกันหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองกันหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ห้องคานหรือห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ห้องคานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
9.1	ชนิดห้องเรียบดัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
10	ตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
10.2	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
10.3	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	
11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)	กก.	10	รวมลวดเชื่อม
11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม
11.3	โครงสร้างอาคาร(เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)
		กก.	14	รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/เชื่อม)
		กก.	16	รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/เชื่อม)
	ค่าแรงข้างต้นไม่รวมค่างาน ตัดโค้ง พับ หรือ ม้วน เหล็กรูปพรรณ			
12	ทำโครงหลังคาไม้			ติดตั้งอะเส จันทัน แป หรือระแนงไม้ทุกระยะ(ถ้ามี)
12.1	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	102	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.
12.2	ทรงปั้นหยา	ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	183	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.
12.3	ทรงไทย	ตร.ม.	198	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	304	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรถทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก
กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.
1	13.50	18.89	41	127.32	178.24	81	249.20	348.89
2	15.09	21.12	42	130.36	182.51	82	252.25	353.15
3	16.68	23.35	43	133.41	186.77	83	255.30	357.41
4	18.27	25.57	44	136.45	191.04	84	258.36	361.71
5	19.86	27.80	45	139.50	195.30	85	261.40	365.96
6	21.45	30.03	46	142.55	199.57	86	264.43	370.21
7	23.71	33.19	47	145.60	203.84	87	267.49	374.48
8	26.76	37.46	48	148.65	208.11	88	270.53	378.75
9	29.80	41.73	49	151.70	212.37	89	273.57	383.00
10	32.85	45.99	50	154.74	216.64	90	276.64	387.29
11	35.90	50.26	51	157.79	220.91	91	279.69	391.56
12	38.95	54.52	52	160.83	225.17	92	282.73	395.82
13	41.99	58.79	53	163.88	229.43	93	285.76	400.07
14	45.04	63.06	54	166.93	233.70	94	288.81	404.34
15	48.09	67.32	55	169.98	237.97	95	291.89	408.64
16	51.14	71.59	56	173.03	242.24	96	294.91	412.88
17	54.18	75.85	57	176.07	246.50	97	297.96	417.14
18	57.23	80.12	58	179.11	250.76	98	301.02	421.43
19	60.28	84.39	59	182.16	255.02	99	304.07	425.69
20	63.32	88.65	60	185.21	259.30	100	307.10	429.94
21	66.37	92.92	61	188.27	263.58	101	310.15	434.21
22	69.42	97.19	62	191.31	267.84	102	313.22	438.50
23	72.47	101.45	63	194.36	272.10	103	316.26	442.77
24	75.51	105.72	64	197.40	276.36	104	319.29	447.01
25	78.56	109.98	65	200.46	280.64	105	322.34	451.27
26	81.61	114.25	66	203.50	284.90	106	325.40	455.56
27	84.65	118.51	67	206.55	289.17	107	328.44	459.82
28	87.70	122.78	68	209.59	293.43	108	331.50	464.10
29	90.75	127.05	69	212.64	297.70	109	334.53	468.35
30	93.79	131.31	70	215.69	301.97	110	337.58	472.62
31	96.84	135.58	71	218.74	306.24	111	340.65	476.91
32	99.89	139.84	72	221.79	310.50	112	343.69	481.17
33	102.94	144.12	73	224.83	314.77	113	346.75	485.45
34	105.98	148.38	74	227.87	319.01	114	349.77	489.68
35	109.03	152.65	75	230.93	323.30	115	352.82	493.94
36	112.08	156.91	76	233.97	327.56	116	355.88	498.23
37	115.13	161.18	77	237.01	331.82	117	358.90	502.46
38	118.17	165.44	78	240.06	336.08	118	361.94	506.72
39	121.22	169.71	79	243.11	340.35	119	365.00	511.00
40	124.27	173.98	80	246.16	344.62	120	368.07	515.30

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สุพรรณบุรี เดือนสิงหาคม ปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	สิงหาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,028.04	2,028.04	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,065.42	2,065.42	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,102.80	2,102.80	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,140.19	2,140.19	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,214.95	2,214.95	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,261.68	2,261.68	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,317.76	2,317.76	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,383.18	2,383.18	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,934.58	1,934.58	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,971.95	1,971.95	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,009.35	2,009.35	
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,046.73	2,046.73	
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,121.50	2,121.50	
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,168.22	2,168.22	
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,224.30	2,224.30	
16	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,289.72	2,289.72	
17	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
18	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.93	.93	
19	อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	4.21	4.21	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	21,261.92	20,419.86	-3.96
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	19,665.42	18,354.39	-6.67
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	19,941.78	18,889.44	-5.28
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	20,186.92	19,345.80	-4.17
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	21,869.16	19,766.36	-9.62
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	21,869.16	20,897.20	-4.44
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	23,577.57	22,314.49	-5.36
27	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	22,474.77	21,163.74	-5.83
28	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	21,888.60	22,204.30	1.44
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	19,783.93	18,731.59	-5.32
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	19,494.02	18,664.49	-4.26
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	19,579.07	18,516.64	-5.43
32	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	19,609.35	18,710.28	-4.58
33	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	19,468.22	17,889.72	-8.11
34	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	18,664.49	18,071.96	-3.17
35	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	18,782.24	18,137.20	-3.43
36	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	21,888.60	20,310.09	-7.21
37	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม. ตรา บลส.	ตัน	21,686.36	20,086.54	-7.38
38	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม. ตรา บลส.	ตัน	-	19,996.45	
39	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	21,723.36	22,185.05	2.13
40	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	29.44	29.44	
41	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	357.48	335.52	-6.14
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำ	ท่อน	415.89	364.49	-12.36

238	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 404)	กระป๋อง	1,135.51	1,135.51
239	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,028.04	1,028.04
240	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	448.60	448.60
241	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ	กระป๋อง	350.47	350.47
242	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา AAA	กระป๋อง	112.15	112.15
243	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจะเข้ 3 ดาว	โหล	78.50	78.50
244	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจะเข้ 3 ดาว	โหล	78.50	78.50
245	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	65.42	65.42
246	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	65.42	65.42
247	บานประตูไม้อัดลึก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	1,214.95	1,214.95
248	บานประตูไม้อัดลึก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,308.41	1,308.41
249	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	981.31	981.31
250	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,074.77	1,074.77
251	ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	32.71	32.71
252	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	457.94	457.94
253	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	626.17	626.17
254	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	925.23	925.23
255	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ตรามือ	กก.	46.73	46.73
256	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรามือ	กก.	39.72	39.72
257	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ	กก.	32.71	32.71
258	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว ตรามือ	กก.	32.71	32.71
259	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรามือ	กก.	46.73	46.73
260	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	51.40	51.40
261	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.11	2.11
262	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.11	2.11
263	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ตราไบไม้แดง	ชุด	60.75	60.75
264	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตราไบไม้แดง	ชุด	63.55	63.55
265	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ตราวิทโก้	ชุด	46.73	46.73
266	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตราวิทโก้	ชุด	51.40	51.40
267	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,299.07	2,299.07
268	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง	ถุง	114.95	114.95
269	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,355.14	2,355.14
270	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ถุง	121.03	121.03
271	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	345.79	345.79
272	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	411.21	411.21
273	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	48.60	48.60
274	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	280.37	280.37
275	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	365.00	365.00
276	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	390.00	390.00
277	หินย่อย เบอร์ 1 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	ลบ.ม.	500.00	500.00
278	ทรายถมที่	ลบ.ม.	320.00	320.00
279	หินคลุก	ลบ.ม.	400.00	400.00
280	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินนา	อัน	83.18	83.18
281	ก๊อกน้ำบอสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินนา	อัน	123.84	123.84
282	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	523.36	523.36
283	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลาง สูง 33 ซม. ตก. 80 ซม.	อัน	93.46	93.46
284	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 80 ซม.	อัน	93.46	93.46
285	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 100 ซม.	อัน	93.46	93.46
286	ถังดักไขมัน แบบตั้งพื้น ขนาด 43 x 57 x 53 ซม. ตรา Cotto NANO รุ่น CNGT 50	ใบ	3,738.32	3,738.32