

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๔ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๘,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๔ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายประมูล เพ็งพันธุ์ ถึงบ้านนางสะอาด เต่าทอง ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗.๕ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด วงเงินงบประมาณ ๖๖,๐๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๒. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายอำนวยศิลป์ พันธุ์เมือง ถึง ที่นายนายชาญ ช้างเผือก ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวไม่รวม ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมหุ้ซ้างแล้วไม่น้อยกว่า ๓๙๓ ตร.ม. ฝังท่อระบายน้ำ Ø ๐.๘๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๒๐ ท่อน บ่อพัก ๓ บ่อ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) วงเงินงบประมาณ ๔๖๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายพนม พุทธิโอวาท ถึง บ้านนายเสวก จันทน์ผา ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า ๙๓ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด วงเงินงบประมาณ ๖๖,๐๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๔๘,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับตีเหล็ก	ประธานกรรมการ
๒. นายสุทธา ทาสี	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ทับตีเหล็ก	กรรมการ
๓. นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทับตีเหล็ก	กรรมการ
๔. นายสมบัติ ปุราณสาร	ตำแหน่ง ตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ ๔	กรรมการ
๕. นางสาวธนัชพร เกตุแก้ว	ตำแหน่ง ตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ ๑	กรรมการ

บันทึกการประชุมกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งหน่วยงาน	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร	ปลัด อบต.ทับตีเหล็ก	ประธาน	
2	นายสุทธา ทาสี	หน.สำนักปลัด อบต.ทับตีเหล็ก	กรรมการ	
3	นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล	ผอ.กองช่าง อบต.ทับตีเหล็ก	กรรมการ	
4	นางสาวธนัชพร เกตุแก้ว	ตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ทับตีเหล็ก	กรรมการ	
5	นายสมบัติ ปุราณสาร	ตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ต.ทับตีเหล็ก	กรรมการ	

เปิดประชุม

เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธาน

ตามที่ อบต.ทับตีเหล็ก ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ 195/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เพื่อกำหนดราคากลางโครงการต่าง ๆ หมู่ที่ 1-5

จำนวน 10 โครงการ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- × 1 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนางสระ ฤทธิสร ผิวจรรกร้าง
4.00 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.10 เมตร และ ผิวจรรกร้าง 3.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร
- × 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 จากบ้านนายประมุต เฟ็งพันธุ์ ถึง บ้านนางสะอาด
คำทอง ผิวจรรกร้าง 2.50 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร

- 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จากบ้านนายอำนวยศิลป์
พันธุ์เมือง ถึง ที่นายนายชาญ ช้างน้อม ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 96 เมตร หนา
เมตร ฝังท่อระบายน้ำ มอก.ศก. 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน บ่อพักจำนวน 3 บ่อ
- 4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 จากบ้านนายพนม พุทธโอวาท ถึง บ้านนายเสวก
จันทร์ผา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร
- 5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยนางนวล ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120
เมตร หนา 0.15 เมตร
- 6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้านนางประยูร จาดทองคำ ถึง บ้านนางเย็น
เทียนปัญญา ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร
- 7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 จากบ้านนายประสิทธิ์ วงษ์คำฤกษ์ ถึง ที่สวนนา
สุวรรณ อ่อนอินทร์ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร
- 8.โครงการต่อเติมอาคารโคม หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
- 9.โครงการก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 จากปากซอย 5 บ้านทำดิน
เหนียว ถึง ปากซอย 6 บ้านทำดินเหนียว ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 136 เมตร
หนา 0.05 เมตร และ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.05 เมตร
- 10.โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.ทับดีเหล็ก กว้าง 2.40 เมตร ยาว 5.10 เมตร
- 11.โครงการก่อสร้างร่องน้ำด้วยพร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ฝังท่อระบายน้ำ ศก. 0.30
เมตรยาว 13 เมตร ร่องน้ำด้วยยาว 34 เมตร

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุทธา ทาสี | กรรมการ |
| 3.นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล | กรรมการ |
| 4.นางสาวธนิษฐา เกตุแก้ว | กรรมการ |
| 5.นายสมบัติ ปุราณสาร | กรรมการ |

ที่ประชุม

รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562

ระเบียบ/....3

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องพิจารณาโครงการดังกล่าว จำนวน 11 โครงการ ดังนี้

(1) โครงการโครงการต่อเติมอาคาร โคม ด้านข้างอาคาร โคม หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร มีรายละเอียดโครงการดังนี้

1.1	เสาเข็ม I 0.50x0.50x1.50	ราคา	200	บาท/ต้น
1.2	แผ่นหลังคาเมทัลชีค	ราคา	170	บาท/ตร.ม.

(2) โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.ทับตีเหล็ก กว้าง 2.40 เมตร ยาว 5.10 เมตร

2.1	เสาเข็ม I 0.50x0.50x1.50	ราคา	200	บาท/ต้น
2.2	แปะเหล็กชุบสังกะสี	ราคา	110	บาท/ท่อน
2.3	ไม้ฉลุลูชิงชาย	ราคา	100	บาท/เมตร
2.4	ป้ายอลูมิเนียมพร้อมกระจกใส 6 มม.	ราคา	9,000	บาท/ชุด

ขนาด 2.60 x1.50 เมตร

(3) โครงการก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 จากปากซอย 5 บ้านท่าดินเหนียว ถึง ปากซอย 6 บ้านท่าดินเหนียว ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.05 เมตร และ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.05 เมตร

3.1	สีขาว	ราคา	270	บาท/ตร.ม.
-----	-------	------	-----	-----------

(4) โครงการก่อสร้างร่องน้ำด้วยพร้อมฝัगतระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ฝัगतระบายน้ำ ศก. 0.30 เมตร ยาว 13 เมตร ร่องน้ำด้วยยาว 34 เมตร

4.1	เสาเข็ม I 0.50x0.50x1.0	ราคา	200	บาท/ต้น
4.2	บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.30	ราคา	1,900	บาท/บ่อ
4.3	รางด้วยสำเร็จรูป	ราคา	2,000	บาท/ชุด
4.4	ฝาเหล็ก	ราคา	2,500	บาท/ชุด

ส่วนโครงการที่เหลือได้มีราคาพาณิชย์จังหวัดที่แนบเอกสารมา ณ ที่ประชุมแล้ว

ประธาน

ขอให้พิจารณาที่ทางกองช่างได้เสนอมาในที่ประชุม

มติที่ประชุม

ได้พิจารณาราคาที่ทางห้างต่าง ๆ ได้เสนอมาในใบราคานั้น มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับ

รองการเสนอราคาของทางห้างที่ได้เสนอราคาที่น้อยที่สุดที่น้อยมาเป็นเกณฑ์ และของกองช่างได้พิจารณาราคากลางแล้วมีราคากลางตรงกับราคากลางพาณิชย์จังหวัด

- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องขอให้คณะกรรมการพิจารณาค่า Factor F ได้พิจารณาค่า Factor F แล้ว
ให้กองช่างกำหนดค่า Factor F ทั้งหมดให้อยู่ในประกาศด้วย และที่ประชุมมีมติ
เป็นเอกฉันท์ ให้ทำตามที่กองช่างเสนอมา เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากใช้ค่า
Factor F
- ประธาน ท่านใดไม่มีเรื่องเสนอแนะในที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้า
ร่วมประชุม และขอปิดการประชุม
- ปิดประชุม เวลา 11.45 น.


ผู้บันทึก



เลขานุการ

(นายวุฒิพงศ์ คงทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



กรรมการ

(นายสุทธา ทาสี)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ทับตีเหล็ก



กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล)


ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทับตีเหล็ก

ชนิษฐ์พร เกตุแก้ว

กรรมการ

(นางสาวชนิษฐ์พร เกตุแก้ว)

ตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลทับตีเหล็ก



กรรมการ

(นายสมบัติ ปุราณสาร)

ตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จากบ้านนายอำนวยศิลป์ พันธุ์เมือง ถึง ที่นายนายชาญ ช้างเผือก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.ผิวกว้าง 3.00 ม.ความยาวไม่รวม 96 ม.หนา 0.15 ม.มีพื้นที่รวมลู่วางแล้วไม่น้อยกว่า 393 ตร.ม.

ฝังท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. นอก. ชั้น 3 จำนวน 20 ท่อน บ่อพัก 3 บ่อ ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด

เส้นทาง จากบ้านนายอำนวยศิลป์ พันธุ์เมือง ถึง ที่นายนายชาญ ช้างเผือก

(พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ประมาณการ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR (F)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	250,474.65	1.3624	341,246.66	
2	ประเภทงานท่อ	94,898.91	1.2782	121,299.79	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์	4,000.00	1.0000	4,000.00	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงาน 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % หักต่อปี				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		466,546.45	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		466,000.00	
(ตัวอักษร)		(ใส่แผนกหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกลางกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต. ทับตีเหล็ก ที่ ... 195/2562 ... ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2562 ... ได้

ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุธา ทาสี)

หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ อบต.ทับตีเหล็ก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ลภัสบรรสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมบัติ ปุราณสาร)

ตัวแทนหมู่ที่ 4

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวธนัชพร เกตุแก้ว)

ตัวแทนหมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จากบ้านนายอำเภอวัดป่า ฝั่งเมือง ถึง ที่นายนายชาย ช้างเผือก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.ผิวกว้าง 3.00 ม.ความยาวไม่รวม 96 ม.หนา 0.15 ม.มีพื้นที่รวมลู่วางแล้วไม่น้อยกว่า 393 ตร.ม.

ฝังท่อระบายน้ำ ๑ 0.80 ม. มอก. ชั้น 3 จำนวน 20 ท่อน บ่อพัก 3 บ่อ ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

เส้นทาง จากบ้านนายอำเภอวัดป่า ฝั่งเมือง ถึง ที่นายนายชาย ช้างเผือก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดรวม				212,770.52		37,704.13	250,474.65	
11	งานท่อ บ่อพัก 1.20 x 1.20 ม.	3.00	บ่อ	6,500.00	19,500.00	1950.00	5,850.00	25,350.00	
12	ท่อระบายน้ำ คสล. ยาว 1 เมตร คค. 0.80 ม. มอก. ชั้น 3	20.00	ท่อน	1,000.00	20,000.00	330.00	6,600.00	26,600.00	
13	เสาเข็ม I 0.15 x 0.15 x 1.00 ม.	32.00	ต้น	200.00	6,400.00	100.00	3,200.00	9,600.00	
14	ทรายถมข้างท่อ	40.00	ลบ.ม.	340.00	13,600.00	99.00	3,960.00	17,560.00	
15	ดินถม	44.00	ลบ.ม.	220.24	9,690.56	21.12	929.28	10,619.84	
	งานกำแพงกันดิน								
16	เสาเข็ม I 0.18 x 0.18 x 2.00 ม.	4.00	ต้น	400.00	1,600.00	121.77	487.08	2,087.08	
17	แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL300 ยาว 3.00 ม.	6.00	แผ่น	250.00	1,500.00	25.00	150.00	1,650.00	
18	หินคลุก	3.00	ลบ.ม.	378.33	1,134.99	99.00	297.00	1,431.99	
	รวมเป็นเงิน				73,425.55		21,473.36	94,898.91	

ผู้ประมาณราคา

(นายวุฒิพงศ์ คงทอง)

ตรวจสอบ

(นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ใบประมาณการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จากบ้านนาอำนวยศิลป์ พันธุ์เมือง ถึง ที่นายนายชาย ช้างเผือก
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.ผิวกว้าง 3.00 ม.ความยาวไม่รวม 96 ม.หนา 0.15 ม.มีพื้นที่รวมลู่วางแล้วไม่น้อยกว่า 393 ตร.ม.
 ฝังท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. มอก. ชั้น 3 จำนวน 20 ท่อน บ่อพัก 3 บ่อ ตามแบบแปลนที่มอบค.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)
 เส้นทาง จากบ้านนาอำนวยศิลป์ พันธุ์เมือง ถึง ที่นายนายชาย ช้างเผือก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถมดิน	393.00	ตร.ม.	-	-	3.71	1,458.03	1,458.03	
2	ค่าปรับพื้นที่	58.95	ตร.ม.	564.32	33,266.66	84.99	5,010.16	38,276.82	
3	หินคลุกบดอัด	39.30	ตร.ม.	340.00	13,362.00	99.00	3,890.70	17,252.70	
4	ทรายหยาบ	58.95	ตร.ม.	2,140.19	126,164.20	306.00	18,038.70	144,202.90	
5	คอนกรีต 280 กก./ตร.ซม.	393.00	ตร.ม.	50.00	19,650.00	5.00	1,965.00	21,615.00	
6	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh	0.0666	ตัน	20,520.56	1,366.67	3,300.00	219.78	1,586.45	
7	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.30 Ø 12 mm.	126.00	ม.	-	-	20.60	2,595.60	2,595.60	
8	ไม้แบบ 2 ช้าง	75.00	ม.	-	-	13.87	1,040.25	1,040.25	
9	ค่าหยอดยาง	393.00	ตร.ม.	-	-	8.87	3,485.91	3,485.91	
10	ค่าบ่มคอนกรีต	50.40	ตร.ม.	376.21	18,960.98	-	-	18,960.98	
	หินคลุกไหล่ทาง								
	รวมเป็นเงิน				212,770.52		37,704.13	250,474.65	

ผู้ประมาณราคา (นายวุฒิพงศ์ คงทอง)

ตรวจสอบ (นายชัยวัฒน์ ลภัสวารสกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 จากบ้านนายประมูล เพ็งพันธุ์ ถึงบ้านนางสะอาด เต่าทอง

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.ผิวกว้าง 2.50 ม.ความยาว 31 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 77.5 ตร.ม.

ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด

เส้นทาง จากบ้านนายประมูล เพ็งพันธุ์ ถึงบ้านนางสะอาด เต่าทอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ประมาณการ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR (F)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	48,993.36	1.3624	66,748.56	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงาน 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % หักต่อปี				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		66,748.56	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		66,000.00	
(ตัวอักษร)		(หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกลางกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต. ทับตีเหล็ก ที่ ... 195/2562 ... ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2562 ... ได้
ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุทธา ทาสี)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ อบต.ทับตีเหล็ก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ลภัสวรรณกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมบัติ ปุราณสาร)

ตัวแทนหมู่ที่ 4

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวธนัชพร เกตุแก้ว)

ตัวแทนหมู่ที่ 1

ประมาณการก่อสร้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 อากบ้านนายประมุด เพ็งพันธุ์ ถึงบ้านนางสะอาด เต้าทอง
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.ผิวกว้าง 2.50 ม.ความยาว 31 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 77.5 ตร.ม.
ตามแบบแปลนที่ออกแบบกำหนด
เส้นทาง อากบ้านนายประมุด เพ็งพันธุ์ ถึงบ้านนางสะอาด เต้าทอง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
งานถนน									
1	ทรายหยาบ	7.75	ลบ.ม.	340.00	2,635.00	99.00	767.25	3,402.25	
2	คอนกรีต 280 กก./ตร.ชม.	11.62	ลบ.ม.	2,140.19	24,869.01	306.00	3,555.72	28,424.73	
3	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh	77.50	ตร.ม.	50.00	3,875.00	5.00	387.50	4,262.50	
4	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.30 Ø 12 mm.	0.0120	ตัน	20,520.56	246.25	3,300.00	39.60	285.85	
5	ไม้แบบ 2 ข้าง	31.00	ม.	-	-	20.60	638.60	638.60	
6	ค่าหยอดยาง	17.50	ม.	-	-	13.87	242.73	242.73	
7	ค่ามัดคอนกรีต	77.50	ตร.ม.	-	-	8.87	687.43	687.43	
8	หินคลุกไหลทาง	19.37	ลบ.ม.	376.21	7,287.19	-	-	7,287.19	
9	หินคลุกทางลง	10.00	ลบ.ม.	376.21	3,762.10	-	-	3,762.10	
	รวมเป็นเงิน				42,674.54		6,318.82	48,993.36	

ผู้ประมาณราคา


(นายวุฒิพงศ์ คงทอง)

ตรวจสอบ


(นายชัยวัฒน์ ลักสวรสกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตี่เหล็ก

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 จากบ้านนายพนม พุทธิโอวาท ถึง บ้านนายเสวก อันทน์ผา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ความยาว 31 ม.หนา 0.15 ม.มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 93 ตร.ม.

ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด

เส้นทาง จากบ้านนายพนม พุทธิโอวาท ถึง บ้านนายเสวก อันทน์ผา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทับตี่เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ประมาณการ ปร.4 จำนวน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR (F)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % หักต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	48,462.79	1.3624 ✓	66,025.70	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		66,025.70	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		66,000.00	
(ตัวอักษร)		(หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)			
(ตัวอักษร)		(ศูนย์บาทถ้วน)			

คณะกรรมการกลางกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต. ทับตี่เหล็ก ที่ ... 195/2562 ... ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2562 ... ได้

ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี่เหล็ก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุทธา ทาสี)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ทับตี่เหล็ก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ลภัสวรรณกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมบัติ ปรามสาร)

ตัวแทนหมู่ที่ 4

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวธนัชพร เกตุแก้ว)

ตัวแทนหมู่ที่ 1

ปริมาณการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 จากบ้านนายพนม พุทธโธวาท ถึง บ้านนายเสวก จันทน์ผา
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ความยาว 31 ม.หนา 0.15 ม.มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 93 ตร.ม.
ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด
เส้นทาง จากบ้านนายพนม พุทธโธวาท ถึง บ้านนายเสวก จันทน์ผา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
งานถนน									
1	ทรายหยาบ	12.40	ลบ.ม.	340.00	4,216.00	99.00	1,227.60	5,443.60	
2	คอนกรีต 280 กก./ตร.จม.	13.95	ลบ.ม.	2,140.19	29,855.65	306.00	4,268.70	34,124.35	
3	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh	93.00	ตร.ม.	50.00	4,650.00	5.00	465.00	5,115.00	
4	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.30 Ø 12 mm.	0.0133	ตัน	20,520.56	273.33	3,300.00	43.96	317.29	
5	ไม้แบบ 2 ซ้ำ	31.00	ม.	-	-	20.60	638.60	638.60	
6	ค่าหายค่าง	18.00	ม.	-	-	13.87	249.66	249.66	
7	ค่าปั๊มคอนกรีต	93.00	ตร.ม.	-	-	8.87	824.91	824.91	
8	หินคลุกไหลทาง	4.65	ลบ.ม.	376.21	1,749.38	-	-	1,749.38	
	รวมเป็นเงิน				40,744.36		7,718.43	48,462.79	

ผู้ประมาณราคา



(นายวุฒิพงษ์ คงทอง)

ตรวจสอบ



(นายชัยวัฒน์ ลักสวรสกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก