

สรุปผลการประมาณราคากลาง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 130 ม.

ปริมาณงาน ฝังท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. มอก. ชั้น 3 จำนวน 126 ท่อน บ่อพัก 9 บ่อ

ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด

เส้นทาง จากบ้านนางสำรวม เนตรสว่าง ถึง บ้านนางสมาน อุทัย

(พร้อมป้ายบอกรายละเอียดโครงการจำนวน 1 ป้าย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ประมาณการ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR (F)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานท่อ	396,016.81	1.2491	494,664.60	
2	ประเภทงานทาง	0.00	1.3347	0.00	
3	ประเภทงาน - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % หักต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	3,500.00	1.0000	3,500.00	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		498,164.60	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		495,000.00	
(ตัวอักษร)		(ใส่แผนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกลางกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต. ทับตีเหล็ก ที่ ... 198/2560 ... ลงวันที่ 13 มิ.ย. 60 ... ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุทธา ทาสี)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ อบต.ทับตีเหล็ก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ลภัสวารสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอรรถวุฒิ สังข์พันธุ์)

ตัวแทนหมู่ที่ 3

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสมปอง จำปาเงิน)

ตัวแทนหมู่ที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 คิวจางกว้าง 4.00 ม. ยาว 130 ม.

ปริมาณงาน ฝังท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. มอก. ชั้น 3 จำนวน 126 ท่อน บ่อพัก 9 บ่อ

ตามแบบแปลนที่ออกแบบกำหนด

เส้นทาง จากบ้านนางสาวรวม เนตรสว่าง ถึง บ้านนางสมาน อุทิศน์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

(พร้อมป้ายบอกรายละเอียดโครงการจำนวน 1 ป้าย)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
งานท่อ									
1	เสาเข็ม I 0.15 x 0.15 x 1.00 ม.	162.00	ต้น	200.00	32,400.00	100.00	16,200.00	48,600.00	
2	ท่อระบายน้ำ คสล. ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. มอก. ชั้น 3	126.00	ท่อน	650.47	81,959.22	188.00	23,688.00	105,647.22	
3	คอนกรีตเสริม	13.50	ลบ.ม.	2,009.35	27,126.23	306.00	4,131.00	31,257.23	
4	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 4.0 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	135.00	ตร.ม.	23.36	3,153.60	5.00	675.00	3,828.60	
5	ไม้แบบ 2 ช่าง	135.00	ม.	-	-	20.60	2,781.00	2,781.00	
6	บ่อพัก 1.20 x 1.20 x 1.50 ม.	9.00	บ่อ	6,500.00	58,500.00	1,000.00	9,000.00	67,500.00	
7	ทรายถมข้างท่อ	116.00	ลบ.ม.	340.00	39,440.00	-	-	39,440.00	
8	ดินถม	416.00	ลบ.ม.	134.06	55,768.96	-	-	55,768.96	
9	หินคลุกรองพื้น	50.70	ลบ.ม.	367.75	18,644.93	-	-	18,644.93	
10	ไม้แบบบ่อพัก	21.60	ตร.ม.	288.00	6,220.80	133.00	2,872.80	9,093.60	
รวมเป็นเงิน					323,213.74		59,347.80	382,561.54	

ผู้ประมาณราคา



(นายคุณพิงค์ คงทอง)

ตรวจสอบ



(นายชัยวัฒน์ ลักสวรสุกุล)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ใบประมาณการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ศิวจระกรกว้าง 4.00 ม. ยาว 130 ม.
ปริมาณงาน ฝังท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. มอก. ชั้น 3 จำนวน 126 ท่อน ป่อพัก 9 ป่อ
ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด

(พร้อมป้ายบอกรายละเอียดโครงการจำนวน 1 ป้าย)


เส้นทาง จากบ้านนางสาวรวม เนตรสว่าง ถึง บ้านนางสมาน อุทัย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคานำเสนอ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคานำเสนอ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				323,213.74		59,347.80	382,561.54	
11	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD-30 Ø 12 mm.	0.1900	ตัน	16,626.92	3,159.11	3,300.00	627.00	3,786.11	
12	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม. ต่อป่อพัก	1.00	ลบ.ม.	2,009.35	2,009.35	306.00	306.00	2,315.35	
13	เหล็กฉาก 0.05 x 0.05 x 0.004 ม.	10.00	ท่อน	344.00	3,440.00	183.00	1,830.00	5,270.00	
14	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม. ฝาป่อพัก	0.90	ลบ.ม.	2,009.35	1,808.42	306.00	275.40	2,083.82	
	รวมเป็นเงิน				333,630.61		62,386.20	396,016.81	

ผู้ประมาณราคา


(นายวุฒิพงษ์ คิงทอง)

ตรวจสอบ


(นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสำรวม เนตรสว่าง ถึง บ้านนางสมาน อุทัย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสำรวม เนตรสว่าง ถึง บ้านนางสมาน อุทัย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร ฝังท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 126 ท่อน บ่อพัก 9 บ่อ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร
 ๒. นายสุทธา ทาสี
 ๓. นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล
 ๔. นายอรรถวุฒิ สังขพันธุ์
 ๕. นางสาวสมปอง จำปาเงิน